



直面问题击痛点 以问促改护民生 第三十五期《阳光问廉》“聚焦民生实事 回应群众期盼”火辣问政

详见02版

每周二四六日开放
达州巴人历史
文化馆试运营

详见03版

我们结婚啦！

详见06、07版

市民观赛前必看！
达州公安发布
龙舟赛期间
治安管控措施

详见04版

24
HOURS

投稿邮箱：
dzwbjzx@sina.com

市民热线
2382258
13649060903

新闻、维权线索
有奖征集

读者爆料线索本报一经采
用，每条奖励50—500元现
金购物券。新闻线索奖券由达州
市世纪隆超市有限公司独家提供。

重点项目

进行时



达石快速公路建设现场。

17座桥梁桩基已全部完成 全线唯一隧道已双洞贯通 达石快速力争二季度完成全部路基土石方施工

本报讯（记者 唐明学 张麒麟 李彦达 摄影报道）日前，省重点项目、达州交通建设重要标志性项目——达石快速公路按下建设“快进键”，全线32个施工区段铆足干劲，加速推进工程施工，目前累计完成投资25.3亿元，完成总工程量的82%，正冲刺二季度节点目标。

走进位于达川区赵固镇水文村的达石快速公路蹬子河大桥建设现场，数十根已完成的大桥墩柱耸立，工人们正在大型吊车的协作下吊装模板，抢抓最后两个盖梁施工。这座大桥是公路主线重要控制性工程之一，跨越蹬子河，全长688米，采用左右独立分幅设计，桥面标准宽度11.5米。

达石快速公路三工区经理王海峰告诉记者，目前，大桥已完成总工程量的70%。其中，全部桩基116根、墩柱54根、桥台4个均已完成，盖梁36个已完成34个，预计桥梁

下部结构将于5月中旬全部完成，并转入上部结构T梁施工。

同样，在位于达川区桥湾镇的达石快速公路一工区路基工程建设现场，全路段公路已具雏形，破碎机、挖掘机、碾压机和装载机往来穿梭，工人们正抓紧土石方开挖和防护支挡施工。该工区路基工程全长18.7公里，涉及土石方挖填416万立方米、涵洞建设71个。

据达石快速公路一工区经理涂然介绍，目前，一工区路基工程已完成总工程量的90%。其中，土石方施工完成93%，防护支挡施工完成85%，涵洞施工完成90%。预计5月下旬前将转入路面工程施工。

达石快速公路建设项目全长37.5公里，采用一级公路技术标准建设，双向四车道，设置桥梁17座、分离式隧道1座、涵洞106个，涉及路基土石方790万立方米，计划总投资34.11亿元。按计划，整个项

目将在今年实现全线贯通，2026年建成并通车。

据达石快速公路建设项目安全经理何坤鑫介绍，截至目前，该项目路基土石方施工完成93%，涵洞施工完成92%；17座桥梁桩基全部完成，墩柱完成90%，盖梁完成70%，T梁预制及安装完成20%；全线唯一隧道工程黄家湾隧道已实现双洞贯通。后续，将根据各单位工程施工进度，适时优化施工组织，加强项目统筹协调，严把工程质量和安全关，力争在二季度完成全部路基土石方施工。

据了解，达石快速公路建成后，将与镇广高速、达州绕西高速公路互通，打通达州中心城区向西经巴中、广元的出川大通道，促进区域快速交通主骨架的形成，改善周边10余个乡镇60多万群众、12个产业园区出行条件，为乡村全面振兴和城乡融合发展提供强大交通支撑。